

ALLEGATO C**Schema offerta a prezzi unitari**

	DESCRIZIONE	Q.ta (A)	U. Misura	prezzo unitario offerto (in cifre) (B)	prezzo unitario offerto (in lettere)	Importo offerto (in cifre) A x B
1	Realizzazione di Impianto cantiere sull'Isola di Pianosa comprensivo di: Spese viaggi/traghetti da e per l'isola per mezzi ed operatori per tutto il tempo delle lavorazioni, approntamenti di cantiere e logistica.	a corpo				
2	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro.	100	m			
3	Fornitura di cassetta catalogatrice in legno, metallo o plastica, di dimensioni di circa 0,50 x 1,00 m, munite di scomparti e adatte alla conservazione di 5 m di carotaggio.	20	cad			
4	Fotografia a colori di ciascuna cassetta catalogatrice in pellicola fotografica e negativi o in formato digitale da convenire con la direzione dei lavori	20	cad			
5	Installazione di piezometro a tubo aperto, metallico o in PVC del diametro non inferiore a 2 pollici. Sono compresi: la fornitura del manto drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti. È compreso quanto altro occorre per dare il piezometro completo e funzionante a regola d'arte.	1	cad			
6	Installazione di piezometro a tubo aperto, metallico o in PVC del diametro non inferiore a 2 pollici. Sono compresi: la fornitura del manto drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti. È compreso quanto altro occorre per dare il piezometro completo e funzionante a regola d'arte. Per ogni metro di tubo installato	100	m			
7	Fornitura e messa in opera di pozzetto metallico di protezione del piezometro con lucchetto di chiusura.	1	cad			
Importo complessivo dell'offerta IVA ESCLUSA						
Corrispondente ad un ribasso %						