

**Spett. Ufficio Tecnico
del Comune di Campo nell'Elba
Piazza Dante Alighieri
Marina di Campo (LI)**

Marina di Campo, 21 gennaio 2022

Preventivo n. 4/2022

Preventivo per lavori elettrici presso uffici polizia municipale di Marina di Campo in seguito a vostra richiesta e sopralluogo avvenuto.

DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO U.	IMPORTO T.
- Ufficio comandante Lavori di: Su plafoniera a soffitto fornitura e sostituzione tubi fluorescenti 36 W con nuovi di tipo a led. manutenzione controlli e verifiche impianto elettrico esistente. Realizzazione impianto elettrico per l'installazione di n. 1 nuovo punto luce per apparecchio di illuminazione di emergenza comprensivo di: mt. 2 canalina fissata in parete, linea di alimentazione e n. 1 apparecchio di emergenza a led 11 W <p style="text-align: center;">a corpo</p>			€ 180,00
Ufficio videosorveglianza: Lavori di: Su plafoniera a soffitto fornitura e sostituzione di tubi fluorescenti 36 W con nuovi di tipo a led, Realizzazione impianto elettrico per l'installazione di n. 1 nuovo punto luce per apparecchio di illuminazione di emergenza comprensivo di: linea di alimentazione e n. 1 apparecchio di emergenza a led 11 W Realizzazione impianto elettrico per l'installazione di nuovi punti prese comprensivi di: n. 2 scatole da parete portafrutti, n. 6 prese 10/16 A gew. linee di alimentazione mt. 4 canale porta cavi fissata in parete , supporti placche e accessori Realizzazione impianto dati con fornitura e posa in opera di : n. 1 scatola da parete portafrutti, n. 3 prese dati rj45, n. 3 montanti			

<p>di mt. 10 cavo dati UTP cat 5e dall'ufficio fino al server posati entro canale.</p>	<p>a corpo</p>	<p>€ 620,00</p>
<p>Stanza ausiliaria:</p>		
<p>Realizzazione in canale fissata in parete di n. 1 punto luce interruttore per comando plafoniera a soffitto</p>		
<p>Realizzazione impianto elettrico per l'installazione di nuovi punti prese comprensivi di: n. 2 scatole da parete portafrutti, n. 6 prese 10/16 A, gew. linee di alimentazione mt. 3 canale porta cavi fissata in parete , supporti placche e accessori</p>		
<p>Realizzazione impianto dati con fornitura e posa in opera di : n. 1 scatola da parete portafrutti, n. 1 presa dati rj45, n. 1 montante di mt. 10 cavo dati UTP cat 5e dall'ufficio fino al server posati entro canale.</p>		
<p>a corpo</p>		
<p>€ 420,00</p>		
<p>Impianto dati per ufficio polizia municipale e ufficio verbali:</p>		
<p>Realizzazione impianto dati con fornitura e posa in opera di : scatola da parete portafrutti, n. 8 prese dati rj45 e allaccio cavi posati entro canale.</p>		
<p>a corpo</p>		
<p>€ 380,00</p>		
<p>Fornitura e posa in opera di n. 6 cavi montanti di mt. 30 di tipo cat 5e utp in doppia guaina dall'ufficio fino al server posati entro canale e fissati in parete esterna</p>		
<p>a corpo</p>		
<p>€ 600,00</p>		
<p>Ufficio verbali:</p>		
<p>a servizio di n. 1 postazione pc fornitura e installazione punti prese comprensivi di: n. 1 scatole da parete portafrutti, n. 4 prese 10/16 A, gew linee di alimentazione mt. 2 canale porta cavi fissata in parete , supporti placche e accessori</p>		
<p>a corpo</p>		
<p>€ 160,00</p>		

Ufficio polizia municipale: <u>lavori di:</u> per allaccio monitor e stampante fornitura e installazione punti prese comprensivi di: n. 2 scatole da parete portafrutti, n. 4 prese 10/16 A, linee di alimentazione mt. 2 canale porta cavi fissata in parete , supporti placche e accessori a corpo		€ 300,00
a servizio di n. 3 postazione pc fornitura e installazione punti prese comprensivi di: n. 3 scatole da parete portafrutti, n. 9 prese 10/16 A, gew linee di alimentazione mt. 6 canale porta cavi, supporti placche e accessori a corpo		€ 450,00
Lavori di manutenzione e adeguamento su impianto elettrico esistente, fornitura e sostituzione di n. 3 punti prese 16/16. Su plafoniere a soffitto fornitura e sostituzione tubi fluorescenti 36 W con nuovi di tipo a led. Realizzazione e installazione quadro elettrico comprensivo di: n. 1 centralino con sportello da parete 12 moduli n. 1 interruttore generale magnetotermico 2 poli n. 3 interruttori magnetot. Differenziale 2 poli cablaggio e allaccio linee di alimentazione a corpo		€ 600,00
Fornitura e sostituzione di n. 1 apparecchio di illuminazione di emergenza con nuovo di tipo a led 11 W a corpo		€ 100,00
		Totale
		Prestazioni € 3.810,00
		IVA 22,00%
		Inclusa € 4.648,20

Operazione con
“ Scissione dei pagamenti” D.M. 23-01-2015