



Comune di Campo nell'Elba

Regione Toscana

OGGETTO: Riqualificazione del Molo Grande nel Porto di Marina di Campo.

COMMITTENTE: Comune di Campo nell'Elba

IMPRESA: F.LLI MASSAI s.r.l. di Grosseto

CONTRATTO: 2313 del 19.10.2018

IMPORTO A BASE D'APPALTO:

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

ELENCO NUOVI PREZZI



N° ord	N° E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unita misura	Prezzo Unitario	Prezzo con ribasso
12	NP1	Demolizione massetto esistente eseguito con mezzo meccanico corredato di martello idraulico ed a mano con martello elettrico spessore medio cm. 10	mq	15,85	11,30
13	NP2	Carico e trasporto di rifiuti misti di demolizione e costruzione in piazzola di recupero compreso analisi di caratterizzazione ed oneri di conferimento-Valutato con i Formulari di identificazione rifiuto	Ton	56,50	40,28
14	NP3	Riempimento vuoti di fondazione struttura pontile con getto di calcestruzzo	mc	573,00	408,55
15	NP4	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico ed a mano compreso accumulo nell'area di cantiere dei materiali .	mq	7,50	5,35
16	NP5	Fornitura e posa in opera di rete in acciaio FE b 44K elettrosaldato maglia 20x20 Ø 8 per armatura massetto escluso le sormonte	kg	2,20	1,57
17	NP6	Realizzazione di raccordo provvisorio della nuova pavimentazione del molo con la pavimentazione esistente eseguita mediante formazione di rilevato in sabbia dello spessore medio cm. 25, sovrastante massetto in cls C 25/30 spessore cm. 5 tirato con staggia .	mq	30,00	21,39
19	NP7	Compenso aggiuntivo alla voce di elenco prezzi n. 3 solo per saturazione delle fughe con malta premiscelata Tipo Mapestone con resistenza meccanica superiore a 55 MPa, e resistenza alla flessione pari a 8 MPa, realizzata con speciali leganti e aggregati di prima qualità in curva granulometrica (diam. max	mq	16,20	11,55
20	NP8	Fornitura e posa in opera di golfare femmina zincato M-30 avente portata di 12 TON e grillo ad omega zincato in acciaio con perno a vite portata di 8,5 TON compreso la relativa barra filettata zincata della lunghezza di cm.30/32 per ancoraggio nella pavimentazione; sono compresi il foro, la malta o resina antiritiro, le stuccature e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte	n°	200,00	142,60
21	NP9	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cotto avente dimensioni esterne di cm. 15x30ca.della stessa tipologia di quello esistente compreso la rasatura / ripristino del sottostante massetto in cls, i materiali necessari per la posa, il taglio, gli sfridi la stuccatura e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte	mq	79,00	56,33