

**COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA**  
( Provincia di LIVORNO )

**Lavori di:** RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO GRANDE NEL PORTO DI MARINA DI CAMPO

**Impresa:** F.LLI MASSAI s.r.l. di Grosseto

Contratto

**VERBALE DI CONCORDAMENTO DEI NUOVI PREZZI**

L'anno 2019 il giorno ...1..... del mese di novembre in Campo Nell'Elba nella sede Comunale, Premesso:

- che con contratto d'appalto indicato a margine, l'Amministrazione Comunale ha affidato i lavori in oggetto all'impresa F.LLI MASSAI s.r.l. di Grosseto
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune categorie di lavori non previsti nel contratto di appalto, sicché per la loro esecuzione e relativa contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari.

Tra il sig. Alessandro Schezzini direttore dei lavori indicati in oggetto ed il sig. Rossano Massai per conto dell'Impresa esecutrice , vengono concordati i seguenti nuovi prezzi unitari i quali saranno soggetti allo stesso ribasso d'asta previsto in contratto:

N° ord	N° E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unita misura	Prezzo Unitario	Prezzo con riibasso
12	NP1	Demolizione massetto esistente eseguito con mezzo meccanico corredato di martello idraulico ed a mano con martello elettrico spessore medio cm. 10	mq	15,85	11,30
13	NP2	Carico e trasporto di rifiuti misti di demolizione e costruzione in piazzola di recupero compreso analisi di caratterizzazione ed oneri di conferimento-Valutato con i Formulari di identificazione rifiuto	Ton	56,50	40,28
14	NP3	Riempimento vuoti di fondazione struttura pontile con getto di calcestruzzo	mc	573,00	408,55
15	NP4	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico ed a mano compreso accumulo nell'area di cantiere dei materiali .	mq	7,50	5,35
16	NP5	Fornitura e posa in opera di rete in acciaio FE b 44K elettrosaldata maglia 20x20 Ø 8 per armatura massetto escluso le sormonte	kg	2,20	1,57
17	NP6	Realizzazione di raccordo provvisorio della nuova pavimentazione del molo con la pavimentazione esistente eseguita mediante formazione di rilevato in sabbia dello spessore medio cm. 25, sovrastante massetto in cls C 25/30 spessore cm. 5 tirato con staggia .	mq	30,00	21,39

19	NP7	Compenso aggiuntivo alla voce di elenco prezzi n. 3 solo per saturazione delle fughe con malta premiscelata Tipo Mapestone con resistenza meccanica superiore a 55 MPa, e resistenza alla flessione pari a 8 MPa, realizzata con speciali leganti e aggregati di prima qualità in curva granulometrica ( diam. max	mq	16,20	11,55
20	NP8	Fornitura e posa in opera di golfare femmina zincato M-30 avente portata di 12 TON e grillo ad omega zincato in acciaio con perno a vite portata di 8,5 TON compreso la relativa barra filettata zincata della lunghezza di cm.30/32 per ancoraggio nella pavimentazione; sono compresi il foro, la malta o resina antiritiro, le stuccature e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte	n°	200,00	142,60
21	NP9	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cotto avente dimensioni esterne di cm. 15x30ca.della stessa tipologia di quello esistente compreso la rasatura / ripristino del sottostante massetto in cls, i materiali necessari per la posa, il taglio, gli sfridi la stuccatura e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte	mq	79,00	56,33

Agli effetti fiscali si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale non muta l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto indicato a margine.

Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice dei lavori, mentre per l'amministrazione appaltante lo diverrà dopo l'intervenuta approvazione dei superiori organi di controllo.

Letto e confermato.

L'Impresa

IMPRESA EDILE STRADALE s.r.l.

FULLI MASSARI


 Direttore dei Lavori  
 Alessandro Vittorio Schizzini  
 Sezione A  
 Civile e Ambientale  
 n° A 20739  
 MILANO

Visto: Il Responsabile del Procedimento

