



Prot. Consip 3 /2020

OGGETTO:

Via Traversa della Piastraia - realizzazione impianto con n°7 centri illuminanti aggiuntivi.

Si prevede la fornitura e posa in opera di n°7 nuovi centri illuminanti composti da palo rastremato dritto zincato di altezza 7m fuori terra, della tipologia adeguata a supportare il carico della linea aerea di alimentazione; verranno installati n°61 corpi illuminanti a led mod. Philips Digistreet LED59/DM10.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

COD. PREVENTIVO	COD. PREZZO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	
01/20	OC_02	Fornitura e posa in opera di Plinto di Fondazione compreso opere civili	cad	7,00	207,54	1.452,78	
	PCD_7,0 FT_LA1	Fornitura e posa in opera di palo rastemato dritto per linea aerea tipo PA 8010 h:7m	cad	7,00	323,90	2.267,30	
	ST_LED_02_(PH)	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura stradale LED 33-41-49W	cad	7,00	318,71	2.230,97	
	LEA_6	Fornitura e posa in opera di linea aerea sospesa con cavo acciaio e cavo FG7(O)R 4x6 mmq	mt	250,00	18,80	4.700,00	
	CD_01_A	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione per linea aerea SCB2	cad	7,00	114,57	801,99	
TOTALE IMPORTO LAVORI (iva esclusa)						€	11.453,04

Condizioni di fornitura

- > Esclusioni: tutti i lavori e gli oneri non espressamente indicati; eventuali varianti saranno valutate a parte.
- > Validità offerta: 30 gg; in caso di accettazione dare conferma scritta.
- > Tempi di realizzazione: 30 gg lavorativi dalla data di ricezione dei materiali necessari.

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e nella speranza di un favorevole accoglimento della presente, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

CO.GE.I srl