



# COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana

\*\*\*

Provincia di Livorno

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Campo nell'Elba, li 29/11/2022

## PROGETTO ESECUTIVO

**OGGETTO: ADEGUAMENTO RETE IDRICA E REALIZZAZIONE LINEA  
FOGNARIA CON PREDISPOSIZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO  
Via del Vallone**

### TAV. 5 ELENCO PREZZI UNITARI

Area Tecnica LL.PP./Ambiente

**Il Responsabile dell'Area Tecnica**

**LL.PP./Ambiente**

*Arch. Priscilla Braccesi*

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs 82/2005 e s.m.i.)*

**ADEGUAMENTO RETE IDRICA E REALIZZAZIONE LINEA FOGNARIA  
CON PREDISPOSIZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO  
Via del Vallone**

**ELENCO DEI PREZZI UNITARI**

- 1) Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. Ad uso mensa dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile- **TOS22/1\_17.N06.004.012**

PREZZO a cd €. 309,02  
(diconsi euro trecentonove/02)

- 2) WC chimici portatili senza lavamani - noleggio mensile- **TOS22/1\_17.N06.005.001**

PREZZO a cd €. 211,12  
(diconsi euro duecentoundici/012)

- 3) Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche - **TOS22/1\_17.P06.006.001**

PREZZO a cd €. 11,08  
(diconsi euro undici/08)

- 4) Recinzioni e accessi di cantiere - Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 180- **TOS22/1\_17.P05.001.003**

PREZZO a ml €. 1,78  
(diconsi euro uno/78)

- 5) Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389 - **TOS22/1\_17.P07.003.001**

PREZZO a cd €. 105,56  
(diconsi euro centocinque/56)

- 6) Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. con scalpello meccanico semovente - **TOS22/1\_05.A03.004.003**

PREZZO a ml €. 2,11  
(diconsi euro due/11)

- 7) Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.con sottofondo in scampoli di pietra - **TOS22/1\_05.A03.005.001**

PREZZO a mc €. 42,80  
(diconsi euro quarantadue/80)

- 8) Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. - fino alla profondita' di m 1,50 - **TOS22/1\_01.A04.009.001**

PREZZO a mc €. 11,12  
(diconsi euro undici/12)

- 9) Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi - **TOS22/1\_01.A05.001.001**

PREZZO a mc €. 3,55  
(diconsi euro tre/55)

- 10) Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo - **TOS22/1\_01.A05.001.002**

PREZZO a mc €. 41,08  
(diconsi euro quarantuno/08)

- 11) Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E 'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo Ø 40 mm prezzo - **TOS22/1\_06.I05.013.007**

PREZZO a ml €. 5,87  
(diconsi euro cinque/87)

- 12) Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10 pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm - **TOS22/1\_01.F06.011.002**

PREZZO a cd €. 104,00  
(diconsi euro centoquattro/00)

- 13) Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm - **TOS22/1\_01.F06.011.004**

PREZZO a cd €. 181,50  
(diconsi euro centottantuno/50)

- 14) Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410x39 mm (peso 20 kg) - **TOS22/1\_04.F06.031.001**

PREZZO a cd €. 114,21  
(diconsi euro centoquattordici/21)

- 15) Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) - **TOS22/1\_04.F06.053.001**

PREZZO a cd €. 361,40  
(diconsi euro trecentosessantuno/40)

- 16) Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compreso 6 cm - **TOS22/1\_04.E02.002.00**

PREZZO a mq €. 21,33  
(diconsi euro ventuno/33)

- 17) Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compreso 3 cm - **TOS22/1\_04.E02.003.003**

PREZZO a mq €. 21,33  
(diconsi euro ventuno/33)

- 18) COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04- **TOS22/1\_PRREC.P17.009.004**

PREZZO a tn €. 43,92  
(diconsi euro quarantatre/92)

- 19) COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame Articolo: 202 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01\* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - lastre di asfalti senza contenuto di catrame - **TOS22/1\_PRREC.P17.003.202**

PREZZO a tn €. 39,85  
(diconsi euro trentanove/85)

- 20) Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) - **TOS22/1\_AT.N02.014.018**

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

P.zza Dante Alighieri, 1 - 57034 MARINA DI CAMPO (LI) documento di riferimento TAV 5 ELENCO PREZZI UNITARI VALLONE

tel. +39 0565 979342 fax. +39 0565 976921 C. F. 82001510492 P. IVA 00919910497

- PG. 3 di 4

PREZZO a h €. 79,23  
(diconsi euro settantanove/23)

21) Compensi per lavori di assistenza muraria, smontaggio vecchi impianti e materiali, riconosciuti necessari dalla Direzione Lavori e non diversamente computabili, Operaio edile - Specializzato - **TOS22/1\_RU.M10.001.002**

PREZZO a h €. 36,75  
(diconsi euro trentasei/75)

22) Compensi per lavori di assistenza muraria, smontaggio vecchi impianti e materiali, riconosciuti necessari dalla Direzione Lavori e non diversamente computabili, Operaio edile - Qualificato - **TOS22/1\_RU.M10.001.003**

PREZZO a h €. 34,12  
(diconsi euro trentaquattro/12)

## Area Tecnica LL.PP./Ambiente

**Il Responsabile dell' Area Tecnica**

**LL.PP./Ambiente**

*Arch. Priscilla Braccesi*

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs 82/2005 e s.m.i.)*