



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana

Provincia di Livorno

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Campo nell'Elba, li 29/11/2022

PROGETTO ESECUTIVO

**OGGETTO: ADEGUAMENTO RETE IDRICA, REALIZZAZIONE DI
CANALIZZAZIONE ACQUE METEORICHE E RIFACIMENTO LINEA
FOGNARIA CON PREDISPOSIZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO
Via Vapelo, Via Foresta, Via Lentisco e Via Alzi**

TAV. 5 ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI DEI PREZZI

Area Tecnica LL.PP./Ambiente

Il Responsabile dell'Area Tecnica
LL.PP./Ambiente

Arch. Priscilla Braccesi

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs 82/2005 e s.m.i.)

**ADEGUAMENTO RETE IDRICA, REALIZZAZIONE DI
CANALIZZAZIONE ACQUE METEORICHE E RIFACIMENTO LINEA
FOGNARIA CON PREDISPOSIZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO
Via Vapelo, Via Foresta, Via Lentisco e Via Alzi**

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

- 1) Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. Ad uso mensa dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile- **TOS22/1_17.N06.004.012**

PREZZO a cd €. 309,02
(diconsi euro trecentonove/02)

- 2) WC chimici portatili senza lavamani - noleggio mensile- **TOS22/1_17.N06.005.001**

PREZZO a cd €. 211,12
(diconsi euro duecentoundici/012)

- 3) Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche - **TOS22/1_17.P06.006.001**

PREZZO a cd €. 11,08
(diconsi euro undici/08)

- 4) Recinzioni e accessi di cantiere - Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 180-
TOS22/1_17.P05.001.003

PREZZO a ml €. 1,78
(diconsi euro uno/78)

- 5) Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389 - **TOS22/1_17.P07.003.001**

PREZZO a cd €. 105,56
(diconsi euro centocinque/56)

- 6) Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso altresì il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto, l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. In lastricato di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, eseguito mediante taglio con sega a disco compresa la cernita di materiali riutilizzabile, la pulitura e la scalcinatura mediante attrezzature meccaniche o manuali, compreso l'accatastamento e la movimentazione all'interno dell'area di cantiere del materiale riutilizzabile disposto su pancali precedentemente forniti - **TOS22/1_05.A03.009.005**

PREZZO a mq €. 20,53
(diconsi euro venti/53)

- 7) Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità di cm 20. con scalpello meccanico semovente -
TOS22/1_05.A03.004.003

PREZZO a ml €. 2,11
(diconsi euro due/11)

- 8) Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. con sottofondo in scampoli di pietra - **TOS22/1_05.A03.005.001**

PREZZO a mc €. 42,80
(diconsi euro quarantadue/80)

- 9) Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. - fino alla profondità di m 1,50 -
TOS22/1_01.A04.009.001

PREZZO a mc €. 11,12
(diconsi euro undici/12)

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

P.zza Dante Alighieri, 1 - 57034 MARINA DI CAMPO (LI) documento di riferimento TAV 5 ELENCO PREZZI UNITARI VAPELO FORESTA ALZI

- 10) Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi -
TOS22/1_01.A05.001.001
 PREZZO a mc €. 3,55
 (diconsi euro tre/55)
- 11) Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo -
TOS22/1_01.A05.001.002
 PREZZO a mc €. 41,08
 (diconsi euro quarantuno/08)
- 12) Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguenta a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E 'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo Ø 40 mm prezzo -
TOS22/1_06.I05.013.007
 PREZZO a ml €. 5,87
 (diconsi euro cinque/87)
- 13) Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm (chiocciolini acquedotto solo posa) - **TOS22/1_01.F06.010.001**
 PREZZO a cd €. 66,51
 (diconsi euro sessantasei/51)
- 14) Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10 pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm - **TOS22/1_01.F06.011.002**
 PREZZO a cd €. 104,00
 (diconsi euro centoquattro/00)
- 15) Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm - **TOS22/1_01.F06.011.004**
 PREZZO a cd €. 181,50
 (diconsi euro centottantuno/50)
- 16) Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 150 X 150 X 100 cm - **ANALISI PREZZI n. 1**
 PREZZO a cd €. 891,67
 (diconsi euro cottocentonovantuno/67)
- 17) Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410x39 mm (peso 20 kg) - **TOS22/1_04.F06.031.001**
 PREZZO a cd €. 114,21
 (diconsi euro centoquattordici/21)
- 18) Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) - **TOS22/1_04.F06.053.001**
 PREZZO a cd €. 361,40
 (diconsi euro trecentosessantuno/40)
- 19) Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 200 mm -
TOS22/1_04.F06.008.001
 PREZZO a ml €. 29,23
 (diconsi euro ventinove/23)
- 20) Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compreso 6 cm -
TOS22/1_04.E02.002.00

PREZZO a mq €. 21,33
(diconsi euro ventuno/33)

- 21) Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm - **TOS22/1_04.E02.003.003**

PREZZO a mq €. 21,33
(diconsi euro ventuno/33)

- 22) Posa in opera di lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rinalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare. lastrico per carreggiate stradali in pietra di qualsiasi dimensione, compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici - **TOS22/1_04.E06.015.004**

PREZZO a mq €. 70,11
(diconsi euro settanta/11)

- 23) COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04- **TOS22/1_PPREC.P17.009.004**

PREZZO a tn €. 43,92
(diconsi euro quarantatre/92)

- 24) COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame Articolo: 202 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - lastre di asfalti senza contenuto di catrame - **TOS22/1_PPREC.P17.003.202**

PREZZO a tn €. 39,85
(diconsi euro trentanove/85)

- 25) Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) - **TOS22/1_AT.N02.014.018**

PREZZO a h €. 79,23
(diconsi euro settantanove/23)

- 26) Compensi per lavori di assistenza muraria, smontaggio vecchi impianti e materiali, riconosciuti necessari dalla Direzione Lavori e non diversamente computabili, Operaio edile - Specializzato - **TOS22/1_RU.M10.001.002**

PREZZO a h €. 36,75
(diconsi euro trentasei/75)

- 27) Compensi per lavori di assistenza muraria, smontaggio vecchi impianti e materiali, riconosciuti necessari dalla Direzione Lavori e non diversamente computabili, Operaio edile - Qualificato - **TOS22/1_RU.M10.001.003**

PREZZO a h €. 34,12
(diconsi euro trentaquattro/12)

Area Tecnica LL.PP./Ambiente

