



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI SECCHETO MEDIANTE DRAGAGGIO DI SEDIMENTI MARINI

PROGETTO ESECUTIVO

REL
G.1

Computo metrico estimativo

Data emissione:
Aprile 2023

CODICE
ELABORATO

Anno	Commessa	Progetto	Tipologia	Elaborato n°
2023	009	E	REL	G.1

LIVELLO	Numero	Data	Stesura	Controllo	Approvazione

Responsabile Unico del Procedimento
arch. Priscilla Braccesi

Progettazione
ing. Leonardo Lottini

Loc. Scotto 8 - 57037 Portoferraio (LI)
Telefono 329 749 3428
E-mail leonardo.lottini.8@gmail.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Seccheto (SpCat 1)							
1 P.01	Dragaggio di sabbia nelle aree indicate in planimetria, trasporto nel tratto indicato dagli elaborati progettuali e versamento dei sedimenti lungo l'arenile, fino ad una distanza m ... e pala è da computare a parte aggiungendo la "stesa e la livellazione" di cui si rimanda al prezzo di riferimento P.02 Volume utile per riprofilatura spiaggia					2990,000	2'990,00	
	SOMMANO mc						2'990,00	21,94
								65'600,60
2 P.02	Stesa, movimentazione, livellazione di sabbia in ambito litoraneo o marino ottenuto dal dragaggio o rinvenuto sul posto mediante pala meccanica. Vedi voce n° 1 [mc 2 990.00] Movimentazione materiale già presente sul posto	1,00				500,000	2'990,00 500,00	
	SOMMANO mc						3'490,00	2,06
								7'189,40
	Parziale LAVORI A MISURA euro							72'790,00
	T O T A L E euro							72'790,00
	A R I P O R T A R E							

