

# **COMPUTO VARIANTE SICUREZZA**

**OGGETTO:** Lavori di riprofilatura della spiaggia di Marina di Campo mediante dragaggio di sedimenti marini prospicienti l'area portuale

**COMMITTENTE:** Comune di Campo nell'ELba

Data, 16/11/2023

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 TOS23/ 1_RU.M10.0 01.004	Operaio edile Comune 1 operaio per 10 gg per 10 ore per chiusura accessi e sorveglianza * (par.ug.=10*10)	100,00				100,00		
	SOMMANO ora					100,00	32,26	3'226,00
2 TOS23/ 1_17.N06.00 4.002	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. Ad uso spogliatoio dotato di armadietti a due scomparti, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	617,12	617,12
3 TOS23/ 1_17.N05.00 2.012	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese. Chiusura mobile cantiere lato EST ed OVEST spiaggia *(lung.=15*2)		30,00			30,00		
	SOMMANO ml					30,00	13,91	417,30
4 TOS23/ 1_17.N05.00 2.015	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa. Vedi voce n° 3 [ml 30.00]	1,00				30,00		
	SOMMANO ml					30,00	5,79	173,70
5 TOS23/ 1_17.N06.00 5.001	WC chimici portatili senza lavamani - noleggio mensile					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	211,12	211,12
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							4'645,24
	<b>TOTALE euro</b>							4'645,24
	<b>A RIPORTARE</b>							

