



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana

Provincia di Livorno

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

ELENCO PREZZI

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI PER IL RECUPERO, IL RIEQUILIBRIO E LA TUTELA DELLA FASCIA COSTIERA - D.O. 2025 Art. 18 comma 2, lett. b, L.R. 80/2015

Punta Massellone, Spiaggia del Relitto – Pomonte, Comune di Campo nell'Elba

(ai sensi dell'Art. 41 Parte IV Progettazione ed Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023)

CUP: D71G25000010006



COMMITTENTE:

Comune di Campo nell' Elba – P.zza Dante Alighieri 1, Campo nell' Elba (57034-LI).

UFFICIO RICHIEDENTE:

Area Tecnica LL/PP Ambiente

AREA DI INTERVENTO:

Punta Massellone, Pomonte – Campo nell'Elba 57034 - LI

Aprile 2025, Campo nell'Elba (57034-LI)

COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA

P.zza Dante Alighieri 1 – 57034 (LI) - C. F. 82001510492 P. IVA 00919910497 - Area Tecnica LL/PP Ambiente
Geom. Corsi Francesco tel. +39 0565.979-343 mail. f.corsi@comune.camponellelba.li.it

ELENCO DEI PREZZI
INTERVENTI PER IL RECUPERO, IL RIEQUILIBRIO E LA TUTELA DELLA FASCIA COSTIERA - D.O. 2025
POMONTE, Punta Massellone - CAMPO NELL'ELBA (57034 -LI)

N.	COD. TARRIFFARIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	€/U.M.
1	TOS24_17.N05.002.012	NOLEGGI OPERE PROVVISORIALI: Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese.	ml	15,42 €
2	TOS25_17.N05.002.015	NOLEGGI OPERE PROVVISORIALI: Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)	ml	5,79 €
3	TOS25_17.N06.005.001	NOLEGGI OPERE PROVVISORIALI: WC chimici portatili senza lavamani - noleggio mensile)	cad	115,22 €
4	TOS25_17.P07.002.001	PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d)): Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006	cad	13,26 €
5	TOS25_17.N07.002.015	NOLEGGI DI MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA: Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese	cad	29,26 €
6	TOS25_17.P07.002.007	NOLEGGI DI MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA: Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletica con maniglia di trasporto in	cad	47,15 €
7	TOS25_17.P07.003.001	NOLEGGI DI MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA: Cassetta contenente presidi medici prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389	cad	107,88 €
8	TOS25_17.P07.003.004	NOLEGGI DI MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA: Rianimatore manuale in valigetta, dim. cm 40x26x13h, di tipo ABS avente chiusura ermetica e supporto per attacco a parete. Contenuto: 1 pallone di rianimazione, 2 maschere oronasali, 1 apribocca elicoidale, 1 pinza tiralingua, 3 cannule di guedel, 1 bombo	cad	148,83 €
9	TOS25_17.P07.003.003	NOLEGGI DI MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA: Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi	cad	13,30 €
10	TOS25_17.P07.003.002	NOLEGGI DI MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA: Kit levaschegge costituito da una valigetta dim. cm 23x17x4.5h contenente l'occorrente per	cad	29,57 €

		anni di lavoro, non contenente l'occorrenza per togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura		
11	TOS25_17.P07.004.001	NOLEGGI DI MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA: Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.	cad	87,00 €
12	TOS25_AT.N01.001.0022	MACCHINE OPERATRICI E ACCESSORI: Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 KG - 1 mese (nolo a caldo)	h	161,42 €
13	TOS25_AT.N01.001.0022	PREZZI ORARI DEL SETTORE EDILE Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle Tabelle Ministeriali, approvate con D.D. n. 12 del 5 aprile 2023. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.	h	35,97 €
14	TOS25_AT.N02.014.022	MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ATTREZZATURE LAVORANTI: MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI. Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi	h	96,23 €
15	N.P.01	OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: Ripristino della Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, recuperati in Loco e computati al 100% della struttura; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto.	mc	16,56 €
16	N.P.02	SMOBILIO DI CANTIERE, PULIZIA FINALE, LAVORAZIONI NON ATTUALMENTE COMPUTABILI E/O ACCESSORIE ED ARROTONDAMENTI	A corpo	1.351,44 €

IL RUP AREA TECNICA LL.PP./AMBIENTE
ARCH. PRISCILLA BRACCESI