



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana

Provincia di Livorno

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO COSTI DELLA SICUREZZA

Campo Sportivo "Teseo Tesei" in loc. Sighello a Marina di Campo – Manutenzione straordinaria dei locali spogliatoio a servizio del campo di calcio comprendenti opere di efficientamento energetico e messa a norma degli impianti, realizzazione di nuovi locali spogliatoio a servizio della tensostruttura, realizzazione di parcheggi per disabili con percorso accessibile per l'accesso alla tensostruttura e al campo da calcio

CUP: D74J25000090006



COMMITTENTE:

Comune di Campo nell' Elba – P.zza Dante Alighieri 1, Campo nell' Elba (57034-LI).

UFFICIO RICHIEDENTE:

Area Tecnica LL/PP Ambiente

AREA DI INTERVENTO:

Campo Sportivo Teseo Tesei, Loc. Sighello – Campo nell'Elba 57034 - LI

Ottobre 2025, Campo nell'Elba (57034-LI)

COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA

P.zza Dante Alighieri 1 – 57034 (LI) - C. F. 82001510492 P. IVA 00919910497 - Area Tecnica LL/PP Ambiente
Geom. Corsi Francesco tel. +39 0565.979-343 mail. f.corsi@comune.camponell'elba.li.it

COSTI DALLA SICUREZZA

Campo Sportivo "Teseo Tesei" in loc. Sighello a Marina di Campo – Manutenzione straordinaria dei locali spogliatoio a servizio del campo di calcio comprendenti opere di efficientamento energetico e messa a norma degli impianti, realizzazione di nuovi locali spogliatoio a servizio della tensostruttura, realizzazione di parcheggi per disabili con percorso accessibile per l'accesso alla tensostruttura e al campo da calcio

	Descrizione	quantità	importo unitario	totale	incidenza manodopera	importo totale
tos25/1_17.N05.003.03	NOLEGGI OPERE PROVVISORIALI: Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. MISURAZIONI: Montaggio di ponteggio per le 4 facciate esterne dello spogliatoio di calcio a 11	329,36	17,64	5.809,91	64,93%	3.772,37
tos25/1_17.N05.003.03	NOLEGGI OPERE PROVVISORIALI: Smontaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l'illuminazione notturna e idonea segnaletica. MISURAZIONI: Smontaggio do ponteggio a tubi e giunti al termine delle lavorazioni	329,36	5,99	1.972,87	80,79	1.593,88
TOS25/1_AT.N10.011.002	Fornitura ed installazione rete di protezione 90% MISURAZIONI: Installazione rete di schermatura per il ponteggio contro le polveri	329,36	2,81	925,5	23,66%	218,97
TOS25/1_17.N05.004.001	Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni. MISURAZIONI: Nolo di Trabattello per l'esecuzione delle opere murarie interne quali: Demolizioni, tinteggiature, intonacature e quant'altro necessario	30,00	8,84	265,2	0,00%	265,2
TOS25/1_17.N05.002.012	Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese. MISURAZIONI: Recinzione Area Cantiere, per lo staccaggio del materiale, degli utensili e dei macchinari	50,00	16,03	801,5	63,97%	512,72
TOS25/1_17.N05.002.015	Smontaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese. MISURAZIONI: Smontaggio Recinzione Area Cantiere, per lo staccaggio del materiale, degli utensili e dei macchinari	50,00	6,09	304,5	86,21%	262,51
TOS25/1_17.N06.004.010	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su					

	supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. MISURAZIONI: Baracca di Cantiere	1.00	205,61	205,61	0,00%
TOS25/1_17.N06.005.001	WC chimici: portatile senza lavamani - noleggio mensile - sono esclusi i servizi di pulizia e igieizzazione MISURAZIONI: WC Chimico di Cantiere	1.00	115,22	115,22	0,00%
TOS25/1_17.P06.006.005	Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche: Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 3,00 MISURAZIONI: Impianto di messa a terra, uno per ogni zona di intervento	3.00	44,24	132,72	0,00%
TOS25/1_17.P07.002.001	PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA: Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006 MISURAZIONI: Lanterna segnalazione area Cantiere (4), Ponteggio (4)	8.00	13,26	106,08	0,00%
OS25/1_17.N07.002.015	Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese. MISURAZIONI: Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, computata in 10 cartelli per 3 mesi	30.00	29,26	877,8	0,00%
TOS25/1_17.P07.004.001	Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6. MISURAZIONI: Estintore da Cantiere	1.00	87,00	87,00	0,00%
TOS25/1_17.P07.003.001	Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389 MISURAZIONI: Cassetta medica	1.00	107,88	107,88	0,00%
TOS25/1_17.P07.003.003	Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi MISURAZIONI: Kit medico per occhi	1.00	13,3	13,3	0,00%
OS25/1_17.P07.003.004	Rianimatore manuale in valigetta, dim. cm 40x26x13h, di tipo ABS avente chiusura ermetica e supporto per attacco a parete. Contenuto: 1 pallone di rianimazione, 2 maschere oronasali, 1 apribocca elicoidale, 1 pinza tiralingua, 3 cannule di guedel, 1				

bombo				
MISURAZIONI:				
Kit Rianimazione	1.00	148,83	148,83	0,00%
TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA	EURO	11.873,92		