



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MURO DI SPONDA IN DESTRA IDRAULICA DEL FOSSO DEGLI ALZI FINO AL PONTE SULL'INTERSEZIONE VIA PETRI / VIA FATTORI IN MARINA DI CAMPO

PERIZIA VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA

TAV
V.3

Quadro comparativo di raffronto tra il computo di
Progetto esecutivo approvato e il computo di
Perizia Variata distribuzione di Spesa

Data emissione: Agosto 2026	CODICE ELABORATO	Anno	Commessa	Progetto	Tipologia	Elaborato n°
		2022	057	PVDS	REL	V030
LIVELLO		Numero	Data	Stesura	Controllo	Approvazione

Responsabile unico del procedimento
dott. ing. Priscilla BRACCESI

Progettazione



Studio **INGEO**
Ingegneri e Geologi Associati
Via Acquacalda n. 840/A - 55100 Lucca
Telefono 0583 - 48682
E-mail ingegneri@ingeo.it



Il tecnico incaricato

dott. ing. Paolo BARSOTTI

Gruppo di lavoro

dott. ing. Andrea DE VITIS

dott. ing. Paolo TOSCHI



Comune di campo nell'Elba
Provincia di Livorno

pag. 1

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: Lavori di completamento del muro di sponda in dx idraulica fino al ponte sull'intersezione via Petri/ via Fattori in Marina di Campo

COMMITTENTE: Comune di Campo nell'Elba

Data, 30/07/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
	<u>LAVORI A MISURA</u>									
1 AP.01	Rimozione e successivo ripristino di palo di illuminazione pubblica. Sono compresi gli allacci elettrici Sommano a corpo	1,00	1,00	---	406,07	406,07	406,07			
2 AP.02	Fornitura elementi di granito in lastre e scapoli per realizzazione di rivestimento superficiale dei muri a retta e opere spondali del tipo ad opus incertum; per elementi di spessore 10/15 cm. Sommano mq	84,65	88,10	3,45	174,96	14'810,36	15'413,98	603,62		4,076
3 AP.03	Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 18-22 fino alla profondita' di 40 cm Sommano cadauno	40,00	278,00	238,00	23,63	945,20	6'569,14	5'623,94		595,000
4 AP.04	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino in ghisa sferoidale per traffico carrabile compreso sottofondo in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm.10 e rinfianchi. Pozzetto dimensioni esterne 72 x 65 x 50 cm Sommano cadauno	1,00	1,00	---	513,30	513,30	513,30			
5 AP.05	Protezione degli scavi: fornitura, posa in opera e successiva rimozione di sistema di protezione dello scavo con biostuoia in fibra naturale fermata con passoni in castagno diam. 10 e bloccata mediante complementi metallici per ancoraggio Sommano mq	141,00	141,00	---	27,61	3'893,01	3'893,01			
6 AP.06	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale sabbioso Sommano m3	50,00	75,00	25,00	50,11	2'505,50	3'758,25	1'252,75		50,000
7 arr.	arrotondamento Sommano cadauno	---	1,00	1,00	0,01	---	0,01	0,01		
8 E.008.001.a	ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (... rburati totali; - ALTRE SOSTANZE: Amianto. Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco specifiche.									
	A R I P O R T A R E							7'480,32		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							7'480,32		
9 TOS25/1_01. A04.002.001	SCAVI. A SEZIONE LARGA OBBLIGATA. IN TERRENI SCIOLTI. Eseguito con mezzi meccanici. Compreso accatastamento in cantiere. Compresi: - oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o ... esclusi dalla lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi. Profondità < 1,50 m Sommano cad	2,00	3,00	1,00	457,97	915,94	1'373,91	457,97		50,000
	Sommano m³	734,71	669,37	-65,34	6,98	5'128,28	4'672,20		456,08	-8,893
10 TOS25/1_01. A04.008.001	SCAVI. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (Larghezza < 1,50 m). IN TERRENI SCIOLTI. Eseguito con mezzi meccanici. Compreso accatastamento nell'ambito del cantiere. Compre ... esclusi dalla lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi. Profondità < 1,50 m Sommano m³	100,00	150,00	50,00	8,24	824,00	1'236,00	412,00		50,000
11 TOS25/1_01. A05.001.001	RIEMPIMENTI DI SCAVI E BUCHE eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. Sommano m³	40,00	45,00	5,00	3,87	154,80	174,15	19,35		12,500
12 TOS25/1_01. B02.002.001	CASSEFORMI. IN LEGNO Posate per getti di calcestruzzo di altezza < 4,00 m, misurate dal piano di appoggio all'intradosso del cassero. Per altezze superiori l'impalcatura di sostegn ... itura per il reimpiego; - sfridi, taglio a misura; - calo e sollevamento. per opere per di fondazione, plinti, travi rovesce Sommano m²	75,90	49,70	-26,20	29,64	2'249,68	1'473,11		776,57	-34,519
13 TOS25/1_01. B02.002.002	CASSEFORMI. IN LEGNO Posate per getti di calcestruzzo di altezza < 4,00 m, misurate dal piano di appoggio all'intradosso del cassero. Per altezze superiori l'impalcatura di sostegn ... mpiego; - sfridi, taglio a misura; - calo e sollevamento. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri Sommano m²	254,87	313,46	58,59	36,01	9'177,87	11'287,69	2'109,82		22,988
14 TOS25/1_01. B03.001.010	Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA METALLICA. Conforme alle UNI in vigore e alle Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 17/01/2018. Compreso: t ... te ad aderenza migliorata, compreso ogni onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere. Sommano kg	9'901,44	7'384,92	-2'516,52	2,15	21'288,10	15'877,58		5'410,52	-25,416
15 TOS25/1_01. B03.001.015	Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA METALLICA. Conforme alle UNI in vigore e alle Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 17/01/2018. Compreso: t ... te ad aderenza migliorata, compreso ogni onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere.									
	A R I P O R T A R E							10'479,46	6'643,17	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							10'479,46	6'643,17	
16 TOS25/1_01. B04.003.006	Sommano kg CALCESTRUZZO. PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER OPERE NON STRUTTURALI Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita. Conforme alle: - Linee Guida del Consi ... per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4	7'126,57	6'638,14	-488,43	2,54	18'101,49	16'860,88		1'240,61	-6,854
	Sommano m³	20,00	23,02	3,02	170,67	3'413,40	3'928,82	515,42		15,100
17 TOS25/1_01. B04.007.002	Sommano m³ CALCESTRUZZO. PRECONFEZIONATO ORDINARIO - classe di esposizione ambientale XC4 - esposto a corrosione da carbonatazione - per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto Fornitura e p ... per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4	203,74	140,63	-63,11	213,16	43'429,22	29'976,69		13'452,53	-30,976
18 TOS25/1_01. B04.007.006	Sommano m³ CALCESTRUZZO. PRECONFEZIONATO ORDINARIO - classe di esposizione ambientale XC4 - esposto a corrosione da carbonatazione - per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto Fornitura e p ... per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4	4,35	4,35	---	215,01	935,29	935,29			
19 TOS25/1_01. B07.001.003	Sommano m³ MURATURA PORTANTE. IN ELEVAZIONE - IN PIETRA PER MURI A RETTA Eseguita ad 'opus incertum'. Senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento. Spessore in testa > 40 cm P ... rabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi. Escluso: ponteggi esterni o piattaforme a cella. Con malta di cemento	35,49	35,28	-0,21	524,68	18'620,89	18'510,71		110,18	-0,592
20 TOS25/1_01. E03.018.001	Sommano m² Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o granito posate a colla su superficie intonacata, compreso eventuali fori e zanche di ancoraggio, stilatura e sigillatura dei giunti e pulizia finale lastre di dimensioni fino a 40x20 cm	84,65	88,10	3,45	36,67	3'104,12	3'230,63	126,51		4,076
21 TOS25/1_02. B10.021.001	Sommano cad Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 6-8 profondita' 30 cm	92,00	92,00	---	12,87	1'184,04	1'184,04			
22 TOS25/1_04.	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti autorizzati									
	A R I P O R T A R E							11'121,39	21'446,49	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							11'121,39	21'446,49	
A07.002.002	Sommano m³	1'569,42	1'488,74	-80,68	18,32	28'751,78	27'273,71		1'478,07	-5,141
23 TOS25/1_04. B12.001.001	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm Sommano m³	22,50	22,50	---	41,48	933,30	933,30			
24 TOS25/1_04. E02.001.001	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'at ... , secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. Con aggregato pezzatura: 0/32 mm Spessore compresso: 10 cm Sommano m²	80,00	225,00	145,00	37,30	2'984,00	8'392,50	5'408,50		181,250
25 TOS25/1_04. E02.002.001	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante. Esclusi additivi attivanti ... rte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto Con aggregato pezzatura: 0/20 mm Spessore compresso: 6 cm Sommano m²	401,83	401,83	---	24,50	9'844,84	9'844,84			
26 TOS25/1_04. E02.009.001	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggregati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso ... Capitolato Speciale di Appalto Con aggregato a curva granulometrica discontinua: 0/16 mm Spessore finito compresso: 4 cm Sommano m²	401,83	401,83	---	23,95	9'623,83	9'623,83			
27 TOS25/1_04. E07.001.001	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12 Sommano m	60,00	1'008,00	948,00	0,38	22,80	383,04	360,24		1580,000
28 TOS25/1_04. E07.001.002	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 15 Sommano m	60,00	504,00	444,00	0,41	24,60	206,64	182,04		740,000
29 TOS25/1_04. E07.001.004	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebraure, ecc									
	A R I P O R T A R E							17'072,17	22'924,56	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							17'072,17	22'924,56	
30 TOS25/1_05. A03.001.001	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali. Compreso il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm Sommano m²	10,00	104,12	94,12	3,78	37,80	393,57	355,77		941,190
31 TOS25/1_05. A03.004.001	Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità di cm 20. con martello demolitore Sommano m	401,83	401,83	---	3,73	1'498,83	1'498,83			
32 TOS25/1_05. A03.005.001	Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. con sottofondo in scampoli di pietra Sommano m³	69,60	69,60	---	5,82	405,07	405,07			
33 TOS25/1_05. A09.001.003	Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatur ... l 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo. Sommano m³	22,50	22,50	---	45,07	1'014,08	1'014,08			
34 TOS25/1_16. A03.001.002	Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattore gommata o cingolata equipaggiata con ... tanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto. su superfici ad alta intensità vegetativa. Sommano m²	478,18	355,23	-122,95	21,97	10'505,61	7'804,40		2'701,21	-25,712
35 TOS25/1_PR .P06.004.002	Acciaio ad aderenza migliorata prelaborato prezzo finito Fe B 450 C controllato, sagomato Sommano kg	420,00	420,00	---	0,29	121,80	121,80			
36 TOS25/1_PR .P10.006.004	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA / PREMISCELATO / CONFEZIONATO IN CANTIERE. PRECONFEZIONATO ORDINARIO. - classe di resistenza caratteristica minima a compressio ... omogenea di calcestruzzo da utilizzare. Sovrapprezzi ed oneri accessori da computare a parte. classe di consistenza: S4 Sommano m³	-17'028,01	-14'023,06	3'004,95	0,96	-16'346,89	-13'462,13	2'884,76		-17,647
37	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA / PREMISCELATO /	-20,00	-23,02	-3,02	156,31	-3'126,20	-3'598,26		472,06	15,100
	A R I P O R T A R E							20'312,70	26'097,83	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							20'312,70	26'097,83	
TOS25/1_PR .P10.010.144	CONFEZIONATO IN CANTIERE. PRECONFEZIONATO ORDINARIO. - classe di resistenza caratteristica minima a compressio ... accessori da computare a parte. - classe di esposizione ambientale: XC4 - rapporto a/c < 0,50 - classe di consistenza S4 Sommano m³	-203,74	-140,63	63,11	198,80	-40'503,51	-27'957,24	12'546,27		-30,976
38 TOS25/1_PR .P10.011.144	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA / PREMISCELATO / CONFEZIONATO IN CANTIERE. PRECONFEZIONATO ORDINARIO. - classe di resistenza caratteristica minima a compressio ... accessori da computare a parte. - classe di esposizione ambientale: XC4 - rapporto a/c < 0,50 - classe di consistenza S4 Sommano m³	-4,35	-4,35	---	200,65	-872,83	-872,83			
39 TOS25/1_PR .P10.900.005	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA / PREMISCELATO / CONFEZIONATO IN CANTIERE. COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Conf ... da computare a parte. SERVIZIO DI POMPAGGIO quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio < 42 m Sommano cad	3,00	12,00	9,00	354,88	1'064,64	4'258,56	3'193,92		300,000
40 TOS25/1_PR .P10.900.007	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA / PREMISCELATO / CONFEZIONATO IN CANTIERE. COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Conf ... izzare. Sovrapprezzi ed oneri accessori da computare a parte. SERVIZIO DI POMPAGGIO quota aggiuntiva per ogni m³ pompato Sommano m³	223,74	163,65	-60,09	14,36	3'212,91	2'350,01		862,90	-26,857
41 TOS25/1_PR CAM.P06.00 1.002	BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA, PER CEMENTO ARMATO, NON SAGOMATE. Conformi: - UNI EN 10080:2005 - ai CAM, paragrafo 2.5.4 del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. Ø 8 Sommano kg	311,45	215,55	-95,90	1,23	383,08	265,13		117,95	-30,790
42 TOS25/1_PR CAM.P06.00 1.102	BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA, PER CEMENTO ARMATO, NON SAGOMATE. Conformi: - UNI EN 10080:2005 - ai CAM, paragrafo 2.5.4 del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER ... TTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. Diametro: 14 mm (ricodificato da PRCAM.P06.060 PREZZARIO 2025) Sommano kg	5'261,71	4'431,08	-830,63	1,20	6'314,05	5'317,30		996,75	-15,786
43 TOS25/1_PR CAM.P06.00 1.104	BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA, PER CEMENTO ARMATO, NON SAGOMATE. Conformi: - UNI EN 10080:2005 - ai CAM, paragrafo 2.5.4 del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER ... TTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. Diametro: 18 mm (ricodificato da PRCAM.P06.060 PREZZARIO 2025)									
	A R I P O R T A R E							36'052,89	28'075,43	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							36'052,89	28'075,43	
44 TOS25/1_PR CAM.P10.00 6.004	PRECONFEZIONATO ORDINARIO. - classe di resistenza caratteristica minima a compressione: C16/20. - classe di esposizione ambientale: X0 - diametro massimo aggregato: 32 mm - rapporto a/c < 0,60 classe di consistenza: S4 Sommano kg	11'454,85	9'376,43	-2'078,42	1,20	13'745,82	11'251,72		2'494,10	-18,144
	Sommano m³	20,00	23,02	3,02	185,02	3'700,40	4'259,16	558,76		15,100
45 TOS25/1_PR CAM.P10.01 0.144	PRECONFEZIONATO ORDINARIO. - classe di resistenza caratteristica minima a compressione: C32/40. - diametro massimo aggregato: 32 mm - classe di esposizione ambientale: XC4 - rapporto a/c < 0,50 - classe di consistenza S4 Sommano m³	203,74	140,63	-63,11	225,85	46'014,68	31'761,29		14'253,39	-30,976
46 TOS25/1_PR CAM.P10.01 1.144	PRECONFEZIONATO ORDINARIO. - classe di resistenza caratteristica minima a compressione: C35/45. - diametro massimo aggregato: 32 mm - classe di esposizione ambientale: XC4 - rapporto a/c < 0,50 - classe di consistenza S4 Sommano m³	4,35	4,35	---	234,78	1'021,29	1'021,29			
47 TOS25/1_PR REC.P17.00 3.202	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 03 01* (riferimento cod. EER 17 03 02) - lastre di asfalti senza contenuto di catrame. Sommano t	78,27	92,58	14,31	37,53	2'937,47	3'474,52	537,05		18,283
48 TOS25/1_PR REC.P17.00 5.004	Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 05 03 (riferimento cod. EER 17 05 04) Sommano t	142,50	234,75	92,25	33,76	4'810,80	7'925,16	3'114,36		64,737
49 TOS25/1_PR REC.P17.00 9.104	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. EER 17 09 04) costituiti da materiale inerte Sommano t	513,06	691,11	178,05	25,61	13'139,47	17'699,33	4'559,86		34,704
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----									
	A R I P O R T A R E									

[illegible]

