

**ATTO DI SOTTOMISSIONE
E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

ALLEGATO E

**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
PROVINCIA DI LIVORNO**



**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE DI VIA
PER PORTOFERRAIO -LATO MONTE- DA VIA FUCINI FINO AL
HOTEL ELBA.**

Campo nell'Elba, li 17/11/2020

Il tecnico

Arch. Claudia Andrea Femia

STAZIONE APPALTANTE : COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

OGGETTO : Manutenzione straordinaria del marciapiede di Via
per Portoferraio – lato monte- da Via Fucini fino
all'Hotel Elba

IMPRESA APPALTATRICE: **MONNI CLAUDIO & C sas**
Loc. Le Foci snc
57037 Portoferraio (LI)

IMPORTO LAVORI : € 75.254,44 (di cui € 2.191,88 per oneri della sicurezza)

**IMPORTO LAVORI
CONTRATTUALI :** € 68.094,31(di cui € 2.191,88 per oneri della sicurezza)

RIBASSO OFFERTO: 9,79999%
CONTRATTO IN REP . REGISTRATO IN DATA

**ATTO DI SOTTOMISSIONE
E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**
(art.163 del Regolamento approvato con D.P.R 207/2010)

premessso
-che con Determina comunale la ditta Monni Claudio & s.a.s con sede legale in Località Le Foci -57037 Portoferraio (LI), ha assunto l'incarico per l'esecuzione dei lavori della “Manutenzione straordinaria del marciapiede di Via per Portoferraio – lato monte- da Via Fucini fino all'Hotel Elba” per conto del Comune di Campo nell'Elba (Stazione Appaltante), per l'importo di Euro € 68.094,31 compresi gli oneri della sicurezza (€ 2.191,88) e oltre IVA di legge corrispondente ad un ribasso percentuale 9,79999% sul totale dell'appalto.

La sottoscritta impresa, presa visione della perizia suddetta

dichiara e si obbliga:

- di accettare ed eseguire i maggiori lavori occorrenti con le stesse condizioni, patti e prezzi, di quelle contenute nel contratto originario, come da perizia redatta secondo le disposizioni impartite dalla d.L Per un importo di Euro 74.524,85 al netto del ribasso d'asta

del 9,79999%; e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

- di portare a termine i lavori suddetti entro il periodo prescritto nel contratto originario.
- l'impresa prende atto dell'entità e della tipologia delle modifiche apportate e rinuncia espressa maggiori compensi e/o riconoscimenti per danni ai sensi del C.S.A., DPR 145/2000, DPR 207/2010, Dlgs 163/2006 ss.m.i.
- di accettare i seguenti prezzi, sulla base dei prezzi elementari riportati negli allegati al contratto principale e già concordati con la Direzione dei lavori ai sensi dell'art 163 del Regolamento D.P.R n 207/2010, e da assoggettare al ribasso d'asta del 9,79999% e precisamente:

Art NP_V1

Fornitura di pavimentazione in masselli autobloccanti tipo **CIOTTOLO**[®] colore GRIGIO MIX, prodotto dalla **Senini**, spessore 6 cm (disponibile 6-8 cm) marcata CE a norma **UNI1338** di calcestruzzo vibro compresso mono strato, con finitura **COTTO ANTICO**, prodotta solo con inerti naturali da Azienda dotata di Certificazione di Qualità **UNI EN ISO 9001** e Certificazione Ambientale **UNI EN ISO 14001**. La pavimentazione deve rispondere alle prestazioni ambientali in accordo al punto 2.4.1.2 del D.M. 11/10/2017 (CAM), con un contenuto di materia riciclata $\geq 5\%$, tale specifica deve essere accompagnata da una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021. Con riferimento al punto 2.2.6 del D.M. 11/10/2017, la pavimentazione dovrà presentare un indice $SRI \geq 29$ (valido per la colorazione Cotto Mix). La superficie di calpestio e gli spigoli a vista devono essere antichizzati con un processo meccanico. La pavimentazione è composta da elementi di dimensioni pari: 10x15cm; 15x15cm; 20x15cm. Gli elementi devono essere dotati di opportuni distanziali ad incastro che facilitino la posa in opera ed assicurino un bloccaggio della stessa. La resistenza a trazione indiretta deve essere $\geq 3,6$ MPa. La resistenza agli agenti climatici deve essere almeno Classe 2, marcatura B (assorbimento d'acqua % in massa $< 6\%$). La resistenza al gelo/disgelo deve essere almeno pari alla Classe 3 marcatura D (perdita in massa dopo la prova di gelo/disgelo $\leq 1,0$ kg/m²). La resistenza all'abrasione deve essere almeno pari alla Classe 3 ($Li \leq 23$ mm), Marcatura H. Per il superamento delle barriere architettoniche la pavimentazione dovrà avere un coefficiente d'attrito BCRA (DM 236 del 164/06/89) pari o superiore a 0,70 e un valore del coefficiente USRV ≥ 60 . La massa volumica non dovrà essere inferiore a 2200 kg/m³.

Analisi di costo al mq

A	Fornitura materiale mq	1,00	x	€ 13,75	= € 13,75
B	Spese generali	15% di A			= € 2,0625
C	Utile d'impresa	10 % di A+B			= € 1,5812
	Totale complessivo				= € 17,40

- di accettare che i lavori aggiuntivi siano contabilizzati unitamente a quelli principali e che i pagamenti delle somme dovute siano effettuati nei modi e nei termini stabiliti dal contratto principale;
- Consente altresì che la cauzione prestata per i lavori principali rimanga vincolata anche per quelli aggiuntivi.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per l'amministrazione solo dopo che siano intervenute le superiori approvazioni.

Marina di Campo li 17/11/2020

L'impresa

Il Direttore dei Lavori

Il Responsabile del Procedimento

L'Impresa