



# COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

*Regione Toscana*

\*\*\*

*Provincia di Livorno*

MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
LASTRICATO DI VIA MARCONI  
Marina di Campo

*PERIZIA DI STIMA DEI LAVORI*

**21 Dicembre 2020**

---

## **1. PREMESSA**

La presente relazione tecnica descrive e quantifica i lavori da eseguire sulla pavimentazione stradale in lastre di granito di Via Guglielmo Marconi nel centro abitato di Marina di Campo.

L'intervento di manutenzione straordinaria si rende necessario in quanto la pavimentazione risulta interessata da varie disconnessioni, gradini ed avvallamenti che rendono pericolosa la percorribilità della strada soprattutto alle persone con deambulazione limitata, alle biciclette ed ai portatori di handicap in generale.

## **2. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE LAVORAZIONI**

I lavori interesseranno il tratto di lastricato compreso tra il ponte sul fosso degli Alzi e l'intersezione con Via Foresta.

La superficie oggetto di manutenzione è valuta in 100 mq e la tipologie di lavorazione richieste saranno le seguenti.

1. Allestimento cantiere con interdizione delle aree oggetto di lavorazione con idonea recinzione e segnaletica di sicurezza;
2. Rimozione di lastre, numerazione funzionale al successivo ricollocamento nel medesimo sito ed accatastamento in cantiere.
3. Sistemazione del sottofondo compreso eventuale ricarico con sabbia laddove necessario e rimozione di eventuali radici.
4. Sostituzione di lastre danneggiate nelle misura massima del 20% del totale della superficie oggetto di intervento.
5. Posa delle lastre accantonate e relativa stuccatura.

## **3. QUANTIFICAZIONE DELLE LAVORAZIONI**

L'importo delle lavorazioni è stimato a corpo in € 22.000,00 al netto dell'IVA e degli oneri per la sicurezza valutati in € 2000.

**Il Responsabile dell'Area Tecnica**

**LL.PP./Ambiente**

*Arch. Priscilla Braccesi*

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

---